



ПЛАН
текущего ремонта жилищного фонда на 2018 г.
в денежном выражении

Показатели	Ед. изм.	План на 2018 г.	Срок исполнения			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ВСЕГО ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА	т. руб.	16852,60	3763,88	4211,62	4485,87	4391,24
1. ХОЗ СПОСОБ						
заработная плата	т. руб.	7547,26	1708,67	1858,08	1992,17	1988,34
ЕСН	т. руб.	1562,28	353,69	384,62	412,38	411,59
материалы	т. руб.	5481,69	1370,42	1370,42	1370,42	1370,43
прочие	т. руб.	315,00	78,75	78,75	78,75	78,75
Итого хозспособом	т. руб.	14906,23	3511,53	3691,87	3853,72	3849,11
2. Подрядный способ всего:	т. руб.	1946,37	252,35	519,75	632,15	542,13
Техническое обслуживание и ремонт АСПДЗ (ежемесячно 5 ж/домов)	т. руб.	376,579	94,145	94,145	94,145	94,144
Огнезащитная обработка дерев. конструкций (0м2)	т. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Проверка сопротивления изоляции на ж/д (0 ж/домов)	т. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дератизация и дезинсекция (47,769тыс м2)	т. руб.	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
Итого по обязательному подряду	т. руб.	556,579	139,145	139,145	139,145	139,144
ремонт межпанельных швов (1040 м.п.)	т. руб.	260,00	10,00	90,00	125,00	35,00
ремонт мягкой кровли (1249,32 м2)	т. руб.	562,19	0,00	187,40	187,40	187,39
ремонт фасада (0 м2)	т. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт кровли шиферной (0 м2)	т. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт балконов (0 шт)	т. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт оконных блоков (44 блока)	т. руб.	567,60	103,20	103,20	180,60	180,60
Итого по подряду текущего ремонта	т. руб.	1389,79	113,20	380,60	493,00	402,99
3. Затраты труда на работы, выполненные хоз. способом	ч/часы	120170,00	30042,49	30042,49	30042,49	30042,53
текущий ремонт	ч/часы	73797,06	18449,26	18449,26	18449,26	18449,28
профилактический осмотр	ч/часы	21747,94	5436,98	5436,98	5436,98	5437,00
непредвиденные работы	ч/часы	24625,00	6156,25	6156,25	6156,25	6156,25
Планово-предупредительный ремонт	дом	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	подъезд	31,00	4,00	13,00	7,00	7,00
	м2	46662,23	8926,53	10101,10	13817,30	13817,30

Начальник ПТО  Н.В. Прищепа



СВОДНЫЙ ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда в натуральных показателях на 2018г.
ООО "ЖЭУ 65"

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Объем			В т.ч. по кварталам			
			всего	Хоз. способом	Подряд	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего жилых домов	шт	34						
	Общая площадь (по ИВЦ)	м2							
2	Сантехнические работы:	м	1331,45	1331,45		193,42	479,39	345,83	312,81
	ХВС	""	199,22	199,22		35,11	72,28	48,75	43,08
	ГВС	""	297,84	297,84		46,2	89,78	84,66	77,2
	отопления	""	645,9	645,9		70,83	278,8	161,79	134,48
	канализации	""	188,49	188,49		41,28	38,53	50,63	58,05
3	Замена запорной арматуры	шт	611	611		39	272	122	178
	ХВС	""	55	55		8	24	14	9
	ГВС	""	74	74		10	35	19	10
	Отопление	""	482	482		21	213	89	159
4	Изоляция внутренних трубопроводов	м.п.	1756,2	1756,2		252,9	625,38	413,56	464,36
5	Текущий ремонт кровли:	Мягкой Шиферной м2	6690	5440,68	1249,32	490	2010	3410	780
			6690	5440,68	1249,32	490	2010	3410	780
			0	0	0	0	0	0	0
6	Ремонт водосточных труб	м	0	0		0	0	0	0
7	Штукатурные работы:	м2	4837,62	4837,62		920,58	1043,34	1444,65	1429,05
	Ремонт стен фасадов	""	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт цоколей	""	274,71	274,71		0,00	142,11	74,25	58,35
	Ремонт лестничных клеток	""	4562,91	4562,91		920,58	901,23	1370,40	1370,70
8	Малярные работы:	м2	35820,79	35820,79		6495,7	7882,08	10573,56	10869,45
	Окраска цоколей	""	2537,92	2537,92		0	1252,4	608,72	676,8
	Ремонт лестничных клеток	""	31222,03	31222,03		6290,36	6091,72	9472,84	9367,11
	Окраска окон	""	1526,72	1526,72		152,79	337,13	381,2	655,60
	Окраска дверей	""	534,12	534,12		52,55	200,83	110,80	169,94
9	Столярные работы:								
	Ремонт дверей	пол.	7	7		2	2	1	2
	Ремонт окон	ств.	30	30		7	5	9	9
10	Плотницкие работы:								
	ремонт деревянных полов	м2	0	0		0	0	0	0
	ремонт перегородок	м2	0	0		0	0	0	0
11	Ремонт оголовков вентканалов	шт	0	0		0	0	0	0
12	Ремонт оконных блоков	блок	44	0	44	8	8	14	14
13	Остекление	м2	251,72	251,72		24,73	93,12	50,47	83,4
14	Ремонт отмостки	м2	195,42	195,42		0	99,72	48,15	47,55
15	Ремонт подъездов	шт	31	31		4	13	7	7
16	Ремонт балконов	шт	0	0		0	0	0	0
17	Ремонт козырьков над подъездами	шт	0	0		0	0	0	0
18	Ремонт электропроводки	п.м.	925,35	925,35		119,4	388,05	208,95	208,95
19	Ремонт межпанельных швов	п.м.	1040	0	1040	40	360	500	140
20	Ремонт малых архитектурных форм	шт	15	15		0	7	4	4
21	Профилактический рем.домов	дом	6,00	6,00		2	2	1	1
		м2	46662,23	46662,23		8926,53	10101,10	13817,30	13817,30
22	Технические осмотры:								
	Мастерами	кв.	5687	5687		1422	1422	1422	1421
	Слесарями-сантехниками	""	11374	11374		2844	2844	2844	2842
23	Затраты труда	ч.час	120170,00	120170,00		30042,49	30042,49	30042,49	30042,53
	Текущий ремонт	""	73797,06	73797,06		18449,26	18449,26	18449,26	18449,28
	Профосмотр	""	21747,94	21747,94		5436,98	5436,98	5436,98	5437,00
	Непредвиденные работы	""	24625,00	24625,00		6156,25	6156,25	6156,25	6156,25

Начальник ПТО

Н.В. Прищепа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Рабочего времени по текущему ремонту жилищного фонда по ООО "ЖСЗУ-65" на 2018 год.



№ п/п	Профессия	Баланс раб. времени		Всего чел.	ООО "ЖСЗУ-65"	Средний разряд	Тарифная ставка (руб.)	ФОТ всего по УК "ЖСЗУ-65" (тыс.руб.)	ЕЕН (тыс. руб.)	ФОТ с ЕЕН всего по УК "ЖСЗУ-65" (тыс.руб.)	В том числе по кварталам				Непредвиденные работы	
		на одного рабочего (ч/ч)	Всего ч/час.								1 квартал (тыс.руб.)	2 квартал (тыс.руб.)	3 квартал (тыс.руб.)	«59» квартал (тыс.руб.)		ППР
1	Слесарь - сантехник	1970	51220,00	26,00	26,00	4	40,38	3226,50	667,89	3894,4	881,67	958,77	1027,96	14910,94	28429,06	7880,00
2	Электрогазоварщик	1970	9850,00	5,00	5,00	5	48,15	796,80	164,94	961,7	217,73	236,77	253,86	253,37	8126,25	1723,75
3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1970	11820,00	6,00	6,00	4	40,38	715,90	148,19	864,1	195,63	212,73	228,09	227,65	7605,67	1723,75
4	Кровельщик по рулонным кровлям	1970	7880,00	4,00	4,00	4	38,83	477,30	98,80	576,1	130,43	141,83	152,07	151,77	5286,03	1723,75
5	Плотник	1970	4925,00	2,50	2,50	4	38,83	286,90	59,39	346,3	78,40	85,25	91,41	91,23	1929,39	2708,75
6	Столяр строительный	1970	6895,00	3,50	3,50	4	38,83	401,60	83,13	484,7	109,74	119,34	127,95	127,70	4296,28	2216,25
7	Маляр строительный	1970	15760,00	8,00	8,00	4	38,83	954,70	197,62	1152,3	260,88	283,69	304,17	303,58	12628,17	4432,50
8	Штукатур	1970	1970,00	1,00	1,00	4	38,83	114,70	23,74	138,4	31,34	34,08	36,54	36,47	3526,21	2216,25
9	Каменщик	1970	7880,00	4,00	4,00	4	38,83	459,00	95,01	554,0	125,43	136,39	146,24	145,96	1970,00	
10	Подсобный рабочий	1970	1970,00	1,00	1,00	2	38,53	113,86	23,57	137,4	31,11	33,83	36,27	36,20		
Итого:			120 170,00	61,0	61,0			7 547,26	1 562,28	9 109,54	2 062,36	2 242,70	2 404,55	2 399,92	21747,94	24625,00

(Handwritten signature)

Начальник ПТО

Стоимость материалов по ООО "ЖЭУ 65"

1	Б.Победы	6	145000,00
2	Б.Победы	16	250000,00
3	Б.Победы	18	187000,00
4	Б.Победы	22	158000,00
5	Б.Победы	24	167000,00
6	Б.Победы	26	164000,00
7	Б.Победы	28	128000,00
8	Б.Победы	40	257000,00
9	Б.Победы	56	225000,00
10	Б.Победы	60а	153000,00
11	Б.Победы	64	40000,00
12	Б.Победы	66	350000,00
13	Б.Победы	68	123000,00
14	Б.Победы	70	148000,00
15	8 Воздуш.Армии	9	120000,00
16	8 Воздуш.Армии	11	56000,00
17	8 Воздуш.Армии	24	164000,00
18	8 Воздуш.Армии	26	180000,00
19	8 Воздуш.Армии	28	61000,00
20	8 Воздуш.Армии	30	250000,00
21	8 Воздуш.Армии	32	167000,00
22	8 Воздуш.Армии	34	250000,00
23	Симонова	18	178000,00
24	Симонова	20	89000,00
25	Симонова	24	187000,00
26	Симонова	26	151000,00
27	Симонова	28	120000,00
28	Симонова	30	145000,00
29	Симонова	38	154000,00
30	Симонова	42	97000,00
31	Космонавтов	17	93190,00
32	Космонавтов	23	120000,00
33	Космонавтов	27	250000,00
34	Космонавтов	33	154500,00
			5 481 690,00



Расчет необходимого времени на технические осмотры жилищного фонда на 2018 год

№ п/п	Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование	Профессия рабочих	Единица измерения	Общее количество	Число осмотров в год	Норма времени на осмотры		Общая потребность чел./час
						измерения чел./час на 1 осмотр	на год	
1	Кровля	Кровельщик	1000 м2	48,3457	6 ✓	3	18 ✓	870,22 ✓
2	Деревянные конструкции	Плотник	1000 м2 осматрив. помещений	47,81	2 ✓	3	6 ✓	286,86 ✓
3	Дверные и оконные проемы	Столяр	1000 м2 осматрив. помещений	47,81	2	4	8 ✓	382,47 ✓
4	Внутренняя и наружная отделка	Штукатур-маляр	1000 м2 осматрив. помещений	47,81	2	7	14 ✓	669,33 ✓
5	Каменные конструкции	Каменщик	1000 м2 приведенной жилой площади	305,364	2	3,5	7 ✓	2137,55 ✓
6	Водопровод, канализация и горячее водоснабжение	Слесарь-сантехник	1000 квартир	5,687	2	600	1200 ✓	6824,40 ✓
7	Центральное отопление внутриквартирные устройства	Слесарь-сантехник	1000 м2 приведенной жилой площади	305,364	2	10	20 ✓	6107,28 ✓
8	Центральное отопление, устройства в подвальных и чердачных помещениях	Слесарь-сантехник	1000 м2 осматрив. помещений	47,769	6	4	24 ✓	1146,46 ✓
9	Вводы, тепловые и элеваторные узлы	Слесарь-сантехник	Элеваторный узел	133	6	1	6 ✓	798,00 ✓
10	Электротехнические устройства: чердака и подвала	Электрик	1000 м2 осматрив. помещений	47,769	12	2	24 ✓	1146,46 ✓
11	Ввод, штовая, наружная проводка и арматура	Электрик	Здание	34	12	2	24 ✓	816,00 ✓
12	Межэтажные электрошиты	Электрик	100 лест. Площадок	4,89	12	9	108 ✓	528,12 ✓
13	Мусоропроводы	Слесарь-сантехник	Мусоропровод 100 шт	1,45	24	1	24 ✓	34,80 ✓
14	Эл. плиты	Электрик	1 эл. плита		2	0,5	1 ✓	0,00
	ИТОГО							21747,94 ✓

Начальник ПТО

Н.В. Прищепа


"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "ДЭК-65"



Сводный план текущего ремонта жилых домов
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"

№ п/п	Адрес жилого дома	№	кол-во этажей	кол-во под.	Общая полезная площадь, м²	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	8114,60		8114,60		
2	Бульвар Победы	18	9	2	3661,20	3661,20			
3	Бульвар Победы	66	9	9	1986,50		1986,50		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	13817,30				13817,3
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	5265,33	5265,33			
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	13817,30			13817,3	
				31	46662,23	8926,53	10101,10	13817,30	13817,30

Начальник ПТО



Н.В. Прищепа

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "ДЭК-65"
 Д.В. Швейко
 2017 г.

ООО "ДЭК-65"
 3443135700
 "99-Винительная Компания"
 г. Волгоград

**Сводный план замены запорной арматуры
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ-65"**

№ п/п	Адрес жилого дома	№	шт	Срок исполнения				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	Бульвар Победы	16	ХВС	7		7,00		
			ГВС	15,00		15,00		
			Отоп	5		5,00		
2	Бульвар Победы	18	ХВС	3	3,00			
			ГВС	4	4,00			
			Отоп	3,00	3,00			
3	Бульвар Победы	66	ХВС	17		17,00		
			ГВС	20		20,00		
			Отоп	48,00		48,00		
4	8 Воздушной Армии	30	ХВС	9				9,00
			ГВС	10				10,00
			Отоп	9,00				9,00
5	8 Воздушной Армии	32	ХВС	5	5,00			
			ГВС	6,00	6,00			
			Отоп	18	18,00			
6	8 Воздушной Армии	34	ХВС	14			14,00	
			ГВС	13			13,00	
			Отоп	35,00			35,00	
7	К.Симонова	26	Отоп	36,00		36,00		
8	К.Симонова	28	Отоп	34,00		34,00		
9	К.Симонова	30	Отоп	29,00			29,00	
			ГВС	6,00			6,00	
10	Бульвар Победы	28	Отоп	4,00			4,00	
11	Бульвар Победы	40	Отоп	21,00			21,00	
12	Бульвар Победы	56	Отоп	84,00				84,00
13	Бульвар Победы	70	Отоп	25,00				25,00
14	8 Воздушной Армии	24	Отоп	41,00				41,00
15	8 Воздушной Армии	26	Отоп	22,00		22,00		
16	Космонавтов	23	Отоп	20,00		20,00		
17	Космонавтов	27	Отоп	48,00		48,00		
ИТОГО:			ХВС	55,00	8,00	24,00	14,00	9,00
			ГВС	74,00	10,00	35,00	19,00	10,00
			Отоп	482,00	21,00	213,00	89,00	159,00
				611,00	39,00	272,00	122,00	178,00

Начальник ПТО



Прищепа Н.В.



Сводный план текущего ремонта межпанельных швов
на 2018 г. по ООО "ЖЭУ 65"

№ п/п	Адрес			Объем работ м2	Срок исполнения				Примечание
	улица	№ ж.д.	№ квартир, л/кл. (план текущего ремонта)		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 кварта л	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Б. Победы	18	18	40	40				
2	Б. Победы	40	29	40		40			
3	Б. Победы	56	106	40		40			
4	Б. Победы	70	65,204	80			80		
5	8 Воздушной Армии	11	1,25	40		40			
6	8 Воздушной Армии	24	209,354	80			80		
7	8 Воздушной Армии	28	18	40		40			
8	8 Воздушной Армии	32	135	40			40		
9	8 Воздушной Армии	34	108,248	80			80		
10	Симонова	18	70,322	80			80		
	Симонова	20	136	40				40	
12	Симонова	24	34	40		40			
13	Симонова	26	179	40		40			
14	Симонова	28	107	40			40		
15	Симонова	38	14,68,141	120		120			
	Непредвиденные			200			100	100	
	ИТОГО			√1040	40	360	500	140	

Начальник ПГО _____ Н.В. Прищепа



Сводный план замены трубопроводов
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"

№ п/п	Адрес жилого дома	№	п.м.	Срок неполения				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	Бульвар Победы	16	ХВС	21,85		21,85		
			ГВС	56,63		56,63		
			Канализ	4,33		4,33		
			Отопл	80,86		80,86		
2	Бульвар Победы	18	ХВС	16,26	16,26			
			ГВС	19,47	19,47			
			Канализ	19,44	19,44			
			Отопл	45	45,00			
3	Бульвар Победы	66	ХВС	50,43		50,43		
			ГВС	33,15		33,15		
			Канализ	34,2		34,20		
			Отопл	197,94		197,94		
4	8 Воздушной Армии	30	ХВС	43,08				43,08
			ГВС	77,2				77,20
			Канализ	58,05				58,05
			Отопл	134,48				134,48
5	8 Воздушной Армии	32	ХВС	18,85	18,85			
			ГВС	26,73	26,73			
			Канализ	21,84	21,84			
			Отопл	25,83	25,83			
6	8 Воздушной Армии	34	ХВС	48,75			48,75	
			ГВС	84,66			84,66	
			Канализ	50,63			50,63	
			Отопл	161,79			161,79	
ИТОГО:			ХВС	199,22	35,11	72,28	48,75	43,08
			ГВС	297,84	46,20	89,78	84,66	77,20
			Канализ	188,49	41,28	38,53	50,63	58,05
			Отопл	645,90	70,83	278,80	161,79	134,48
				√1331,45	193,42	479,39	345,83	312,81

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "ДЭК-65"
 Д.В. Швейко
 " 21 / 11 / 2018 г.
 ООО "ДЭК-65"
 ИНН 34/01/035700
 Волгоград, г. Волгоград

**Сводный план текущего ремонта по замене изоляции трубопроводов
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"**

№ п/п	Адрес жилого дома	№	п.м.	Срок исполнения			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	121,67		121,67		
2	Бульвар Победы	18	204,74	204,74			
3	Бульвар Победы	66	33,71		33,71		
4	8 Воздушной Армии	30	24,36				24,36
5	8 Воздушной Армии	32	48,16	48,16			
6	8 Воздушной Армии	34	25,56			25,56	
7	Бульвар Победы	22	60,00		60,00		
8	Бульвар Победы	56	410,00		410,00		
9	Бульвар Победы	68	86,00			86,00	
10	К.Симонова	24	182,00			182,00	
11	К.Симонова	30	120,00			120,00	
12	Космонавтов	17	100,00				100
13	Космонавтов	23	40,00				40
14	Космонавтов	27	120,00				120
15	8 Воздушной Армии	24	180,00				180
	ВСЕГО:		1756,20	252,90	625,38	413,56	464,36

Начальник ПТО



Прищепа Н.В.



Сводный план текущего ремонта штукатурки потолков
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"

№ п/п	Адрес жилого дома	№	КОЛ-ВО этажей	КОЛ-ВО ПОД.	м ²	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	18,46		18,46		
2	Бульвар Победы	18	9	2	18,00		18,00		
3	Бульвар Победы	66	9	9	74,25		74,25		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	58,35				58,35
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	31,40		31,40		
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	74,25			74,25	
ИТОГО:					√ 274,71	0,00	142,11	74,25	58,35

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.

Сводный план текущего ремонта штукатурки потолков на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "ДЭК-65"
 Д.В. Цвейко
 2018 г.

Сводный план текущего ремонта штукатурки и плиток
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"

№ п/п	Адрес жилого дома	№	КОЛ-ВО этажей	КОЛ-ВО под.	м ²	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	706,73		706,73		
2	Бульвар Победы	18	9	2	348,06	348,06			
3	Бульвар Победы	66	9	9	194,50		194,50		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	1370,70				1370,70
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	572,52	572,52			
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	1370,40			1370,40	
ИТОГО:					√4562,91	920,58	901,23	1370,40	1370,70

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.

"УЕБЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "ДЭК-65"
 Д.В. Швейко
 " ДЭК-65 " 2018 г.
 ООО "ДЭК-65"
 ИНН 3443135700
 "99-ИНВЕНТАРЬ"
 Волгоград

Сводный план текущего ремонта по окраске л/клеток
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"

№ п/п	Адрес жилого дома	№	кол-во этажей	кол-во под.	м ²	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	4751,62		4751,62		
2	Бульвар Победы	18	9	2	2385,33	2385,33			
3	Бульвар Победы	66	9	9	1340,10		1340,10		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	9367,11				9367,11
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	3905,03	3905,03			
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	9472,84			9472,84	
ИТОГО:					31222,03	6290,36	6091,72	9472,84	9367,11

Начальник ПТО



Прищепа Н.В.



**Сводный план текущего ремонта по окраске полов
на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"**

№ п/п	Адрес жилого дома	№	кол-во этажей	кол-во под.	м ²	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	192,96		192,96		
2	Бульвар Победы	18	9	2	167,84		167,84		
3	Бульвар Победы	66	9	9	630,47		630,47		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	676,80				676,80
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	261,13		261,13		
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	608,72			608,72	
ИТОГО:					√ 2537,92	0,00	1252,40	608,72	676,80

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.



**Сводный план текущего ремонта по окраске окон
на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"**

№ п/п	Адрес жилого дома	№	кол-во этажей	кол-во под.	м ²	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	282,33		282,33		
2	Бульвар Победы	18	9	2	91,80	91,80			
3	Бульвар Победы	66	9	9	54,80		54,80		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	655,60				655,60
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	60,99	60,99			
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	381,20			381,20	
	ИТОГО:				√ 1526,72	152,79	337,13	381,20	655,60

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "ДЭК-65"
 Д.В. Швейко
 " 0001/2018 " г.
 ООО "ДЭК-65"
 ИНН 3443048570
 "99-Винный Комбинат"
 г. Волгоград

**Сводный план текущего ремонта по окраске дверей
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"**

№ п/п	Адрес жилого дома	№	кол-во этажей	кол-во под.	м ²	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	52,80		52,80		
2	Бульвар Победы	18	9	2	9,91	9,91			
3	Бульвар Победы	66	9	9	148,03		148,03		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	169,94				169,94
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	42,64	42,64			
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	110,80			110,80	
	ИТОГО:				✓ 534,12	52,55	200,83	110,80	169,94

Начальник ПТО



Прищепа Н.В.



Сводный план текущего ремонта деревянных дверей
на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"

№ п/п	Адрес жилого дома	№	кол-во этажей	кол-во под.	полотно	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	1,00		1,00		
2	Бульвар Победы	18	9	2	1,00	1,00			
3	Бульвар Победы	66	9	9	1,00		1,00		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	2,00				2,00
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	1,00	1,00			
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	1,00			1,00	
ИТОГО:					√ 7,00	2,00	2,00	1,00	2,00

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.



**Сводный план текущего ремонта
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"**

№ п/п	Адрес жилого дома	№	кол-во этажей	кол-во под.	створка	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	3,00		3,00		
2	Бульвар Победы	18	9	2	3,00	3,00			
3	Бульвар Победы	66	9	9	2,00		2,00		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	9,00				9,00
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	4,00	4,00			
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	9,00			9,00	
	ИТОГО:				30,00	7,00	5,00	9,00	9,00

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ООО "ДЭК-65"
 Д.В. Швейко
 2018 г.



Сводный план текущего ремонта помещений
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"

№ п/п	Адрес жилого дома	№	кол-во этажей	кол-во под.	м ²	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	8,76		8,76		
2	Бульвар Победы	18	9	2	16,80		16,80		
3	Бульвар Победы	66	9	9	60,75		60,75		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	47,55				47,55
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	13,41		13,41		
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	48,15			48,15	
	ИТОГО:				√ 195,42	0,00	99,72	48,15	47,55

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.



**Сводный план текущего ремонта по электромонтажным работам
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"**

№ п/п	Адрес жилого дома	№	кол-во этажей	кол-во под.	п.м.	Срок исполнения			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Бульвар Победы	16	9	4	119,40		119,40		
2	Бульвар Победы	18	9	2	59,70	59,70			
3	Бульвар Победы	66	9	9	268,65		268,65		
4	8 Воздушной Армии	30	9	7	208,95				208,95
5	8 Воздушной Армии	32	9	2	59,70	59,70			
6	8 Воздушной Армии	34	9	7	208,95			208,95	
	ИТОГО:				✓ 925,35	119,40	388,05	208,95	208,95

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



Сводный план текущего ремонта МАФ, в том числе, скамеек
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"

| № п/п | Адрес жилого дома | № | кол-во этажей | кол-во под. | шт | Срок исполнения | | | |
|-------|-------------------|----|---------------|-------------|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Бульвар Победы | 16 | 9 | 4 | 3,00 | | 3 | | |
| 2 | Бульвар Победы | 18 | 9 | 2 | 2,00 | | 2 | | |
| 3 | Бульвар Победы | 66 | 9 | 9 | 1,00 | | | | 1 |
| 4 | 8 Воздушной Армии | 30 | 9 | 7 | 3,00 | | | | 3 |
| 5 | 8 Воздушной Армии | 32 | 9 | 2 | 2,00 | | 2 | | |
| 6 | 8 Воздушной Армии | 34 | 9 | 7 | 4,00 | | | 4 | |
| 6 | ИТОГО: | | | 31 | ✓ 15 | 0 | 7 | 4 | 4 |

Начальник ПТО

Прищепина И.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "ДЭК-65"

А.В. Швейго

2018 г.



Сводный план текущего ремонта оконных блоков
на 2018 год по ООО "ДЭК-65"

| № п/п | Адрес жилого дома | № | кол-во этажей | кол-во под. | оконный блок | Срок исполнения | | | |
|--------|-------------------|----|---------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Бульвар Победы | 16 | 9 | 4 | 8,00 | | 8 | | |
| 2 | Бульвар Победы | 18 | 9 | 2 | 4,00 | 4 | | | |
| 3 | 8 Воздушной Армии | 30 | 9 | 7 | 14,00 | | | | 14 |
| 4 | 8 Воздушной Армии | 32 | 9 | 2 | 4,00 | 4 | | | |
| 5 | 8 Воздушной Армии | 34 | 9 | 7 | 14,00 | | | 14 | |
| ИТОГО: | | | | 22 | 44,00 | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 |

Начальник ПТО

Прищепина Н.В.



**Сводный план текущего ремонта по замене остекления
 на 2018 год по ООО "ЖЭУ 65"**

| № п/п | Адрес жилого дома | № | кол-во этажей | кол-во под. | м ² | Срок исполнения | | | |
|-------|-------------------|----|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Бульвар Победы | 16 | 9 | 4 | 33,94 | | 33,94 | | |
| 2 | Бульвар Победы | 18 | 9 | 2 | 10,80 | 10,80 | | | |
| 3 | Бульвар Победы | 66 | 9 | 9 | 59,18 | | 59,18 | | |
| 4 | 8 Воздушной Армии | 30 | 9 | 7 | 83,40 | | | | 83,40 |
| 5 | 8 Воздушной Армии | 32 | 9 | 2 | 13,93 | 13,93 | | | |
| 6 | 8 Воздушной Армии | 34 | 9 | 7 | 50,47 | | | 50,47 | |
| | ИТОГО: | | | | 251,72 | 24,73 | 93,12 | 50,47 | 83,40 |

Начальник ПТО

Прищепа Н.В.